
Hemfixarna!

Förutsättningar och villkor



Installation av kommod, högskåp och spegelskåp

- ✓ Utförs av behörig VVS-installatör
- ✓ Nedmontering av befintlig badrumsinredning ingår
- ✓ Fast pris med ROT-avdrag

Detta ingår när vi installerar din kommod, ditt högskåp och ditt spegelskåp till fast pris:

- Nedmontering av befintlig kommod, tvättställ, högskåp och spegelskåp
- Urkoppling av befintlig blandare och avlopp
- Montering av kommod med tvättställ
- Montering av ny blandare och vattenlås
- Montering av högskåp med dörr och injustering av dörrar
- Montering av spegelskåp med dörr och injustering av dörrar
- Grovstädning efter utfört arbete
- Funktionstest

Förutsättningar och villkor:

- Tjänsten gäller en kommod med ett tvättställ, ett högskåp och ett spegelskåp.
- Den nya blandaren ska vara av samma typ som den befintliga.
- Avståndet från koppling till underkant av blandare får vara högst 30 cm.
- Det ska finnas fungerande kulventiler, så att vattnet kan stängas av.
- Underskåpet ska vara tömt.
- Väggen ska vara bärfast där högskåp och spegelskåp monteras.
- Högskåp och spegelskåp ska vara anpassade till platsen där de monteras.
- Anslutning av el till spegelskåpet ingår inte. Elinstallation kan läggas till vid bokning och förutsätter att el är framdragen inom 1 m från skåpet.
- Befintliga anslutningar ska vara godkända enligt Boverkets byggregler.
- Installationsplatsen ska vara städad och fri från lösa föremål.
- Produkterna ska finnas på plats när VVS-installatören kommer.
- Bortforsling kan köpas till, och kostnaden gäller per möbel.

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.