
Hemfixarna!

Förutsättningar och villkor



Installation av kommod med dubbla tvättställ och spegelskåp

- ✓ Utförs av behörig VVS-installatör
- ✓ Nedmontering av befintlig badrumsinredning ingår
- ✓ Fast pris med ROT-avdrag

Detta ingår när vi installerar din kommod och ditt spegelskåp till fast pris:

- Nedmontering av befintlig kommod, tvättställ och spegelskåp
- Urkoppling av befintliga blandare och avlopp
- Montering av kommod med två tvättställ
- Montering av två nya blandare och två vattenlås
- Montering av spegelskåp med dörr och injustering av dörrar
- Funktionstest
- Grovstädning efter utfört arbete

Förutsättningar och villkor:

- Tjänsten gäller en kommod med två tvättställ och ett spegelskåp.
- Har du ett enkelt tvättställ i dag behövs i regel nya rördragningar för den andra blandaren. Det arbetet tillkommer till löpande pris.
- De nya blandarna ska vara av samma typ som de befintliga.
- Avståndet från koppling till underkant av blandare får vara högst 30 cm.
- Det ska finnas fungerande kulventiler, så att vattnet kan stängas av.
- Underskåpen ska vara tömda.
- Väggen ska vara bärfast där spegelskåpet monteras.
- Spegelskåpet ska vara anpassat till platsen där det monteras.
- Anslutning av el till spegelskåpet ingår inte. Elinstallation kan läggas till vid bokning och förutsätter att el är framdragen inom 1 m från skåpet.
- Befintliga anslutningar ska vara godkända enligt Boverkets byggregler.
- Installationsplatsen ska vara städad och fri från lösa föremål.
- Produkterna ska finnas på plats när VVS-installatören kommer.
- Bortforsling kan köpas till, och kostnaden gäller per möbel.

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.